Ex-ante-Bekanntmachung über ein beabsichtigtes Vergabeverfahren

			_	<u> </u>		
				Vergabenummer	0022020-01	
1	Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)					
	Name	Gemeinde Röllbach				
	Straße Kirchgasse 10					
	PLZ, Ort	Ort 63934 Röllbach				
	Telefon	0937497996-0		Fax		
	E-Mail bauen@moenchberg.de					
	Internet	nternet www.staatsanzeiger-eservices.de				
2	Vergabed	gabeordnung: VOB				
	=	Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb				
_	_					
3		Auftragsgegenstand				
	Gemeinde Röllbach - Tiefbrunnen 3 Bohr- und Brunnenbauarbeiten, Pumpversuche, TV und Geophysik					
4	Ort der A	Ort der Ausführung				
	Gemeinde Röllbach, neuer Brunnenstandort rd. 900 m nordöstlich der Ortslage					
5	Aufbohren der Versuchsbohrung "Eschengraben" als Hauptbohrung und Ausbau zu einen TwBrunnen. Bohrung mit einer Großbohranlage mindestens bis zur Sperrrohreinbautiefe von 67 m als vollverrohrte Trockenbohrung. Der angestrebte Bohrenddurchmesser beträgt 880 mm bei 67 m (Sperrrohrtiefe) und 600 mm bei 150 m (Endtiefe). Bei dem gegeben GwFlurabstand von rd. 66 m, gehen wir davon aus, dass eine verrohrte Trocken-bohrung mit einer Großbohranlage bis zur Sperrrohreinbautiefe von 67 m u.GOK die sicherste und letztendlich auch wirtschaftlichste Variante ist. Danach ist in Abhängigkeit von den technischen Möglichkeiten der Großbohranlage die Umstellung auf eine Lufthebebohrung (Indirekte Spülbohrung) geplant. Zur Abdichtung gegen Oberflächenwasser ist bis 67 m u.GOK ein Sperrrohr 711 x 12,5 mm einzubauen und im Ringraum gegen das Gebirge mit Brunnendämmer zu verpressen. Nach Erreichen der geplanten Endteufe von 150 m ist der Brunnen mit Voll- und Wickeldrahtfilterrohren DN 300 aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 oder glw. mit ZSM-Verbindungen auszubauen. Im Ringraum ist Filterkies durch geeignete Schüttrohre einzuspülen und der Brunnen im Anschluss mit Setzungskolben und dyn. Intensiventsandung mit kurzer bewegter Kammer zu entwickeln und eventuell vorhanden Auflandung zu entfernen. In dem entwickelten Brunnen ist nach Erreichen des Ruhezustands ein mehrstufiger LeistungsPV mit 4 – 6 – 8 l/s Förderleistung durchzuführen. Abnahme des Brunnens mittels geophysikalischer Messungen und einer Kamerabefahrung.					
6	Communication of the second se					
 voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung Fertigstellung der Leistungen bis: September / Oktober 2025 						
	Dauer der Leistung:		: Septembe	er / Oktober 2025		
		der Leistung: n der Ausführung:				
7		atum der Veröffentlichung:		P 11 tipe and a second		
•	Datum der Veröffentlichung.		10.02.202	10.02.2025 - Veröffentlichung 03.02.2025		